

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

### REVESTIMIENTO DE APLACADO PARA FACHADA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES</b>									
01.01	<b>m<sup>2</sup> Picado de revoco o estuco en paramento exterior.</b> Picado de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	FACHADA REVESTIDA	1	21,22		6,00	127,32			
							127,32	10,11	1.287,21
01.02	<b>m<sup>2</sup> Demolición de chapado colocado con mortero.</b> Demolición de chapado de placas de piedra natural y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.								
	FACHADA APLACADA	1	21,22		3,80	80,64			
							80,64	10,03	808,82
	<b>TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES .....</b>								<b>2.096,03</b>
<b>CAPÍTULO 02 APLACADO</b>									
02.01	<b>M2 APLACADO DE FACHADA CON PIEDRA TRAVERTINO</b> M2 de aplacado de Fachada con Piedra Travertina Arenado Tomillo de medidas 60X40X2, fijada con mortero cola concentrado de alto rendimiento WEBER. COL FLEX Eco-Confort de propiedades ecológicas, y fijaciones mecánicas a tresbolillo.								
	Total Fachada	1			207,96	207,96			
							207,96	42,27	8.790,47
	<b>TOTAL CAPÍTULO 02 APLACADO .....</b>								<b>8.790,47</b>
	<b>OPCIÓN APLACADO PIEDRA MORISCA 60x40x2 y WEBER. COL FLEX Eco-Confort</b>								
	<b>29,81 €/m2 X 207,96m2=6.199,29€</b>								
<b>CAPÍTULO 03 MEDIOS AUXILIARES</b>									
03.01	<b>ud RECOGIDOS EN PRESUPUESTO REPARACIÓN BALCONES</b>								
		1				1,00			
							1,00	1.251,78	1.251,78
	<b>TOTAL CAPÍTULO 03 MEDIOS AUXILIARES .....</b>								<b>1.251,78</b>
	<b>TOTAL.....</b>								<b>12.138,28</b>

